


19700  
14100  
2800  
2800



PÔDORYS STRECHY

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- B1 VYBÚRANIE PARAPETU DO BYTU / SPOLOČ. PRIESTOROV
- B2 VYBÚRANIE OKNA DO SPOLOČ. PRIESTOROV VR. VNÚTOR. PARAPETU
- B3 ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA
- B4 DEMONTÁŽ ZÁBRADLIA VR. OPLECHOVANIA
- B5 VYBÚRANIE KERAMICKÉHO OBKLADU
- B6 VYBÚRANIE PODLAHY NA BALKÓNOCH A LODŽIÁCH
- B7 VYBÚRANIE VETRACEJ MREŽKY
- B8 DEMONTÁŽ, ÚPRAVA A SPÄTNÁ MONTÁŽ MREŽI
- B9 VYBÚRANIE PLECHOVEJ STRIEŠKY
- B10 DEMONTÁŽ DAŽDOVÉHO ZVODU
- B11 DEMONTÁŽ DAŽDOVÉHO ŽLABU
- B12 DEMONTÁŽ ZÁBRADLIA V INTERIÉRI


POZNÁMKA:  
ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA STRECHY/ ATIKY V STYKU S OBVOD.MURIVOM,  
KDE JE TO KONŠTRUKČNE MOŽNÉ, RESP. PRÍPRAVA NA NADPOJENIE NOVÉHO  
OPLECHOVANIA

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOSNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - TEHLOVÉ VÝPLŇOVÉ MURIVO - HR. 300 mm, 400 mm
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ - TEHLOVÉ MURIVO Z PLNÝCH TEHÁL, MRAZUVZDORNÉ
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIEČKY - TEHLOVÉ MURIVO - HR. 150 mm
- JESTV. TEPELNÁ IZOLÁCIA - KRUPIZOL

POZNÁMKY:

- VŠETKY VETRACIE MREŽKY KONČIACE NA PÔVODNEJ FASÁDE JE POTREBNÉ NADSTAVIŤ A UKONČIŤ NA VONKAJŠEJ STRANE NOVEJ FASÁDY.
- PRED ZATEPLOVANIM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ VŠETKY CUDZIE TELESÁ NA OBJEKTE - SATELITY, SUŠIČE PRÁDLA, KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY, ANTÉNY A PODOBNÉ.
- PRED ZATEPLOVANIM JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ PÔVODNÝ BLESKOZVOD
- PRED ZATEPLOVANIM JE POTREBNÉ PREKONTROLOVAŤ FASÁDNE PLOCHY, ZISTIŤ ICH SKUTKOVÝ STAV, OTLČŤ ODUTÉ ČASTI, VYROVNAŤ, ODSTRÁNIŤ STARÉ DISPERZNÉ NÁTERY A NÁSTREKY, MINIMÁLNE VŠAK ROZRUŠIŤ ICH PÔVRCH MURÁRSKYM KLADIVOM. VYSPRÁVKY ROBIŤ POLYMÉRCEMENTOVOU MALTOU.
- PODKLAD MUŠÍ BYŤ SUCHÝ, PEVNÝ OČISTENÝ, VOĽNE ODDELITELNÉ ČASTI MURIVA A OMIEK MUSIA BYŤ ODSTRÁNENÉ. FASÁDU JE POTREBNÉ UMYŤ A OPLÁCHNUŤ TLAKOVOU VODOU A OŠETRIŤ VHODNÝM PENETRAČNÝM NÁTEROM
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM JE NUTNÉ RIEŠIŤ V SYSTÉMOVEJ SKLADBE VRÁTANE VŠETKÝCH DETAILOV A LIŠŤ, NAPOJENIA NA OSTATNÉ KONŠTRUKCIE, KTORÝCH SA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM DOTÝKA ALEBO KTORÉ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM PRECHÁDZAJÚ



PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

VYPRACOVAL	PROJEKTOVAL	ZODP. RIEŠITEL	H.I.P.				
ING.ARCH.A.NOVÁKOVÁ	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC	ING.ARCH.R.PORUBEC				
STAVEBNÍK				Vlastníci bytov a n.p. v zast. REESMA s.r.o., Žižkova 7, 811 02 Bratislava			
MIESTO STAVBY				Bebravská 7-9-11, 821 07 Bratislava II			
NÁZOV STAVBY				OBNOVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU			
OBJEKT				STUPEŇ	PSP		
OBSAH VÝKRESU				DÁTUM	02/2019		
				MIERKA	1:150		
				FORMÁT	4 A <sub>4</sub>		
PÔDORYS STRECHY - PÔVODNÝ STAV				PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	POR. Č.	11